

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku usługowego o funkcji administracyjnej  
ADRES INWESTYCJI : Nowa Dęba dz. nr 1342/3, 1342/4  
INWESTOR : Nadleśnictwo Nowa Dęba  
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 2, 39,460 Nowa Dęba  
WYKONAWCA ROBÓT : Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach  
ADRES WYKONAWCY : ul. Kazimierzowska 9  
  
DATA OPRACOWANIA : 2021-09-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-09-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Budynek Usługowy</b>			
<b>1.1</b>		<b>Ściany, strop, więźba</b>			
d.1.1	1 KNR 2-02 0406-02	Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2  0.512+0.325	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.837	
				RAZEM	0.837
d.1.1	2 KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2  0.002	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.002	
				RAZEM	0.002
d.1.1	3 KNR 2-02 0409-01	Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2  0.56+0.502+0.386	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	1.448	
				RAZEM	1.448
d.1.1	4 KNR 2-02 0407-02	Płatew o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2  0.196	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.196	
				RAZEM	0.196
d.1.1	5 KNR 2-02 0408-02	Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2  0.889	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.889	
				RAZEM	0.889
d.1.1	6 NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 43.52	m  m	43.52	
				RAZEM	43.52
d.1.1	7 KNR 2-02 0410-03	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm z tarcicy nasyc.  116.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	116.47	
				RAZEM	116.47
d.1.1	8 KNR AT 9 0103-01	Folie paroprzepuszczelne  116.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	116.47	
				RAZEM	116.47
d.1.1	9 NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachodachówka blacha blachodachówkę profilowaną zposypką 116.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	116.47	
				RAZEM	116.47
d.1.1	10 NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas podrynnowy i nadrynnowy gąsior komin blachaprofilowaną z posypką 24.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	24.5	
				RAZEM	24.5
d.1.1	11 KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej 9.5*2	m  m	19.000	
				RAZEM	19.000
d.1.1	12 KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej 2.4*4	m  m	9.6	
				RAZEM	9.6
d.1.1	13 Kalkulacja indywidualna	montaż kolanek do rur spustowych z blacy powlekanej  12	szt  szt	12	
				RAZEM	12
d.1.1	14 Kalkulacja indywidualna	montaż leje spustowe do rur spustowych z blacy powlekanej  4	szt  szt	4	
				RAZEM	4
d.1.1	15 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż podbitki z drewnianej wraz z konstrukcją drewnianą  9.5*2.6+0.8*9.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	32.300	
				RAZEM	32.300
d.1.1	16 KNNR-W 3 0703-05	Podbitka - lakierowanie dwukrotne np: Remmers HK-Lasur  32.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	32.30	
				RAZEM	32.30
d.1.1	17 Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławy kominiarskiej dł. 1,4 m 1 szt,  1	kpl  kpl	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wywiewek stalowych	kpl		
d.1.1		4	kpl	4	
				RAZEM	4
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż barier śniegowych	mb		
d.1.1		19	mb	19	
				RAZEM	19